RAPPORT D'ACTIVITE

2020

SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU BRUTE

SOMMAIRE

I. DESCRIPTION DU SERVICE ..... page 3

II. HISTORIQUE ..... page 3

III. DESTINATION DE L'EAU BRUTE ..... page 4

IV. MOTIVATIONS DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU BRUTE ..... page 5

V. ACTIONS MENEES PAR LE SMGC ..... page 5/6

VI. LA NECESSAIRE EXTENSION DES RESEAUX D'ADDUCTION BRL ..... page 6

VII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ..... page 7 à 9

a) Les ouvrages d'ossature ..... page 7/8

b) Le réseau de distribution ..... page 8

c) Le rendement du réseau ..... page 9

VIII. INDICATEURS ..... page 9 à 14

a) Portefeuille des usagers ..... page 9/10

b) Volumes vendus/consommés et volumes achetés ..... page 10/11

c) Achat d'eau brute / Charges techniques / Vente d'eau brute ..... page 11

d) Tarifs : achat d'eau à BRL, vente d'eau brute aux usagers et branchement .... page 12 à 14

e) Evolution des dépenses depuis 2016..... page 14

IX. FUITES ..... page 14

X. ENTRETIEN STATIONS DE POMPAGE ..... page 14

XI. TRAVAUX D'INVESTISSEMENT ..... page 15/16

XII. ANNEXES ..... page 16 à 24

Annexe 1 : Comptes administratifs 2016 / 2017 /2018/2019/2020..... page 17 à 19

Annexe 2 : Schéma de distribution d'eau brute..... page 20 à 24

I. DESCRIPTION DU SERVICE

Le service est exploité en régie directe dans le cadre d'un budget annexe à celui de l'eau potable depuis le 01/01/2013. Le Syndicat Mixte Garrigues Campagne exerce dans le domaine de l'Eau Brute les missions suivantes :

- Construction des réseaux d'adduction et des équipements nécessaires
- Réalisation des raccordements, des branchements particuliers et des relevés de comptages individuels des usagers ou des abonnés du syndicat
- Acquisitions foncières nécessaires aux installations
- Livraison, distribution d'eau brute
- Facturation de la vente d'eau aux usagers
- Entretien, maintenance et dépannage des équipements du réseau

Communes ayant pris la compétence Eau Brute à la carte :

- Assas
- Boisseron
- Buzignargues
- Campagne
- Galargues
- Guzargues
- Garrigues
- Teyran
- Saussines
- Saint-Hilaire-de-Beauvoir
- Saint-Jean-de-Cornies

Les communes actuellement desservies par l'eau brute sont : Assas, Teyran, Guzargues, St Jean de Cornies, St Hilaire de Beauvoir, Garrigues (Lotissement La Laurisse) et Castries (Malrives Cadenet et Mas Nau) depuis 2019.

II. HISTORIQUE

Le 23 juin 2005 après une pré-étude du projet de mise en œuvre d'un réseau d'eau brute sur le syndicat, le Comité Syndical autorise la signature d'une convention avec BRL et le Conseil Général de l'Hérault visant à réaliser un schéma directeur de desserte en eau brute des communes du Syndicat de Garrigues Campagne.

Le schéma a pour objectifs :
- d'analyser les besoins et proposer une réponse cohérente avec l'eau potable et la présentation des ressources locales,
- d'anticiper sur les infrastructures eau brute pour le long terme,
- de proposer des équipements phasés dans le temps.

En parallèle le syndicat a lancé un schéma directeur d'eau potable, s'est engagé dans une démarche de diversification de ses ressources afin de garantir une bonne qualité de service à ses usagers et une sécurisation de l'alimentation en eau :

- recherche de nouvelles ressources souterraines (forages),
- développement de la desserte en eau brute,
- potabilisation à partir du réseau d'eau brute.

III. DESTINATION DE L'EAU BRUTE DISTRIBUEE

○ Les Agricoles :

L'apport d'eau brute du Bas Rhône favorise le maintien des activités agricoles.
Les études récentes menées en zones viticoles font apparaître une demande en eau agricole croissante pour la pérennisation des cultures en place (recherche de gains en régularité et en qualité) ou la diversification (reconversion des exploitations).

○ Les Semi agricoles :

❖ **Les communes :** les places engazonnées, les différents espaces verts, ainsi que les terrains de sport qui bénéficient dans chaque commune du SMGC de l'apport de l'eau brute ;

❖ **Les pépiniéristes, les maraîchers *:*** bénéficient de l'eau brute pour leurs activités professionnelles.

❖ **Les industriels :** certaines industries sont demanderesses et ont été desservies, notamment la fabrique de parpaings.

- **Les E.U.D. (Eau à Usage Divers) :**

Les particuliers : La desserte des particuliers permet de soulager les réserves d'eau potable de plus en plus sollicitées (plus de 50% de l'eau potable consommée par les résidences est destinée à l'arrosage).

- **La défense contre l'incendie dans les zones naturelles** : de nombreuses parties naturelles du territoire ne disposent pas de ressources permettant de lutter contre les incendies. Un certain nombre de ces zones sont identifiées comme prioritaires et pourraient ainsi bénéficier du développement du réseau d'eau brute.

IV. MOTIVATIONS DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU BRUTE

Les études menées au travers de l'ensemble des éléments ci-dessus amènent aux conclusions suivantes :

- l'eau brute permet d'alléger le besoin en eau potable,
- l'allègement du besoin mensuel de pointe en eau potable peut atteindre 65%,
- les extensions du réseau d'eau brute profitent simultanément au développement urbain, au soutien de l'activité agricole locale, ainsi qu'à la protection incendie.

V. ACTIONS MENEES PAR LE SMGC

Le syndicat a réalisé par commune relevant de sa compétence un projet de densification des réseaux existants.

Trois réseaux d'eau brute sont déjà implantés sur son périmètre :

Réseau BRL implanté pour les communes :

- Boisseron
- Buzignargues
- Galargues
- St Hilaire de Beauvoir
- St Jean de Cornies
- Saussines

Réseau du CCGPSL implanté sur 4 communes, au Nord-Ouest :

- St Mathieu de Tréviers (commune ne faisant pas partie du SMGC)
- Fontanès
- St Bauzille de Montmel
- Ste Croix de Quintillargues

Réseau du SMGC sur 7 communes :

- Assas
- Guzargues
- Teyran
- St Jean de Cornies
- St Hilaire de Beauvoir
- Garrigues
- Castries (depuis juin 2019)

Des actions de communication sont encore et toujours menées en collaboration avec les mairies concernées afin de sensibiliser les riverains proches des secteurs équipés au possible raccordement sur les réseaux existants.

Par ailleurs, une incitation forte est faite auprès des lotisseurs et aménageurs d'opérations d'urbanisme afin qu'ils équipent leurs parcelles de doubles réseaux et les raccordent aux installations existantes.

Les équilibres financiers des opérations de raccordement étant fragiles, le syndicat apporte un soutien technique et logistique aux projets. La prise en charge financière partielle d'extensions limitées est parfois réalisée, lorsqu'un nombre important d'abonnés le justifie.

VI. LA NECESSAIRE EXTENSION DES RESEAUX D'ADDUCTION BRL

A ce jour, les 3 secteurs d'eau brute présents sur le territoire du syndicat sont constitués :

- des réseaux BRL (concession d'état transférée à la Région Languedoc Roussillon),
- des réseaux du Syndicat Mixte Garrigues Campagne,
- des réseaux de la concession du Syndicat de la Vallée du Lez actuellement transférés à la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup. A noter que ce secteur est actuellement saturé et présente de nombreuses demandes de branchements en attente.

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a lancé en juin 2017 un schéma directeur eau brute. Ce schéma directeur, approuvé en juin 2019, permet de définir une stratégie économe et pertinente qui sera déployée sur le territoire.

Montpellier Méditerranée Métropole a initié fin 2019 l'élaboration d'un schéma directeur de desserte en eau brute, il est actuellement à l'étude.

L'absence de réalisation du projet envisagé dans le cadre de l'opération AQUA DOMITIA de contournement Nord de Montpellier handicape aujourd'hui bon nombre de perspectives de développement d'extensions des réseaux.

Le SMGC a pour objectif affirmé de participer à une action commune de l'ensemble des acteurs publics et privés de ce territoire visant à développer le renforcement quantitatif des réseaux d'eau brute ainsi que des volumes disponibles. Il se propose de prendre une part active à tout projet pouvant répondre à ces objectifs.

VII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

a) Les ouvrages d'ossature

Ils se composent d'un adducteur principal en fonte, orienté Est-Ouest, d'un diamètre de 600 mm à l'Est du périmètre, et 500 mm à l'Ouest.

Cet adducteur est alimenté par la station de « Combe Douce » située sur la commune de Vendargues, L'entretien et la maintenance ont été délégués à BRL exploitation par le conseil général de l'Hérault. L'adducteur principal et la station de Combe Douce appartiennent au département.

Les Stations de Pompage du SMGC sont des stations de remise en pression (ou surpresseur), alimentées par un adducteur, amenant l'eau brute de l'amont.

- « **La Devèze** » est située sur la commune de Guzargues, le débit actuel de 78 l/s est assuré par quatre pompes de 19.5 l/s



- **« Surpresseur de St Jean de Cornies »** situé sur cette même commune surpresse la partie haute du village, le débit actuel de 23 l/s est assuré par trois pompes de 8 l/s.

b) Le réseau de distribution

Le réseau « ex SITIVS » comprend deux conduites maîtresses (diamètre 200 à 400 mm), issues de l'adducteur principal :

- La première vers le Nord, qui dessert l'Est de Teyran et les secteurs de Malrives, le Mas Nau, Cadenet à Castries depuis 2019.
- La deuxième monte vers Assas et dessert l'Ouest du village de Teyran ainsi que la plaine de Peret, le secteur Nord d'Assas et la commune de Guzargues.

Les communes de St Hilaire de Beauvoir, St Jean de Cornies et Garrigues sont alimentées directement sur le réseau BRL depuis un comptage.

Linéaire de réseaux :

Communes	Linéaire de kms
Assas	15,863
Guzargues	10,258
Teyran	17,798
St Jean de Cornies	1,995
St Hilaire de Beauvoir	0,205
Garrigues	0,562
Castries	4.000
TOTAL	**50,681 kms**

Voir annexe 2 :
Schéma de distribution d'eau brute

c) Le rendement du réseau

Chaque point de distribution est équipé de compteurs de sectorisation.
Tous nos abonnés à l'eau brute sont équipés de module de télé relève.

Nous effectuons trois campagnes de relève par an (avril, septembre et décembre) pour contrôler le rendement de notre réseau et intervenir rapidement sur les secteurs de fuites.

En 2020, le rendement a diminué d'environ 1.2 %.
5 fuites ont été détectées et réparées sur les communes de Castries, Assas, St Jean de Cornies, Teyran et Guzargues.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RENDEMENT	82.00	81.75	83.00	82.76	78.24	78.00	81.02	**80.03**

VIII. INDICATEURS 2020

a) Portefeuille des usagers

- **Usagers par type**

Usagers par type	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agricoles	62	64	64	66	71	74	94	**97**
Semi-Agricoles	22	22	20	20	20	20	20	**18**
E.U.D	358	370	399	424	446	452	457	**467**
T O T A L	**442**	**456**	**483**	**510**	**537**	**546**	**571**	**582**

- **Usagers par commune**



- **Usagers par type et par commune**

	EUD					SEMI-AGRICOLES					AGRICOLES				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Assas	123	130	131	133	**128**	7	7	8	9	**7**	25	26	25	26	**26**
Teyran	171	179	177	171	**177**	12	12	12	11	**11**	25	28	32	31	**33**
Guzargues	59	62	63	63	**65**	1	1	0	0	**0**	16	17	17	17	**19**
St Jean de C	63	66	66	68	**70**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
St Hilaire de B	4	4	5	6	**7**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
Garrigues	4	5	10	12	**14**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
Castries	-	-	-	4	**6**	-	-	-	0	**0**	-	-	-	20	**19**
TOTAL	**424**	**446**	**452**	**457**	**467**	**20**	**20**	**20**	**20**	**18**	**66**	**71**	**74**	**94**	**97**

- **Nombre d'usagers par année et par commune (de 2015 à 2020)**



b) Volumes vendus/consommés et achetés

- **Evolution de la consommation en m3 par type d'usagers (volumes vendus)**

Conso m3/an	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agricoles	115 614	103 880	132 957	136 391	184 665	135 064	204 969	**270 759**
Semi agricoles	31 166	17 378	16 989	19 251	16 918	15 403	18 595	**18 736**
EUD	128 834	119 670	126 959	119 885	153 650	118 347	196 951	**130 745**
TOTAL	**275 614**	**240 928**	**276 905**	**275 527**	**355 233**	**268 814**	**420 515**	**420 240**

- **Evolution de la consommation en m3 par communes**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Assas	113 958	82 680	88 424	91 901	114 680	97 057	129 142	**111 801**
Garrigues	-	-	-	211	870	652	1 124	**1 535**
Guzargues	31 201	29 893	39 835	38 281	49 894	36 215	69 138	**80 935**
St Hilaire de Beauvoir	-	378	1 209	123	69	328	330	**507**
St Jean de Cornies	7 165	14 929	15 094	11 804	16060	13 204	18 087	**17 799**
Teyran	123 290	113 048	132 343	133 207	173 660	121 358	183 963	**164 831**
Castries	-	-	-	-	-	-	18 731	**42 832**
TOTAL	**275 614**	**240 928**	**276 905**	**275 527**	**355 233**	**268 814**	**420 515**	**420 240**

- **Evolution des volumes achetés à BRL**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M3	336 114	294 713	333 620	332 940	454 050	344 650	519 035	**525 133**

c) Achat d'eau brute / Charges techniques / Vente d'eau brute (en €)

€ HT	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Achat d'eau	107 832.00	71 107.00	119 220.20	153 099.46	140 721.49	**179 049.47**
Vente d'eau	229 470.00	231 089.00	246 337.49	265 768.43	252 747.50	**320 182.85**
Charges techniques (*)	13 224.00	12 000.00	20 560.02	9 277.85	9 631.36	**10 630.85**

(*) Électricité 2 stations + contrôles techniques stations + entretien et réparation réseau



Durant un exercice comptable (janvier à décembre), les règlements des factures d'eau et les recettes de vente d'eau correspondent à deux semestres : 2ème semestre de N-1 (paiement/encaissement en janvier N) et 1er semestre N (paiement/encaissement juillet N).

- **En 2020 (2ème semestre 2019 + 1er semestre 2020) :**

Le poste achat d'eau et la recette de vente d'eau ont augmenté du fait de la nouvelle extension sur Castries de réalisée. Ces travaux ont été achevés en juin 2019 avec une mise en service en eau immédiate.

Les frais techniques sont, quant à eux, globalement stables.

d) Tarifs 2020

- **Tarifs d'achat eau brute BRL 2020**

€ HT par M3	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Redevance débit	61.69	61.69	62.15	62.69	62.36	62.79	64.53	**66.52**
Redevance volume EUD et Semi Agricoles	0.3484	0.3484	0.3510	0.3541	0.3522	0.3546	0.3645	**0.3757**
Redevance volume Agricoles	0.1434	0.1434	0.1460	0.1458	0.1450	0.1460	0.1501	**0.1613**

Tarif hors taxes Agence de l'eau et Voies Navigables de France

- **Tarifs de vente eau brute 2020**

En 2020 les tarifs ont été revus à la hausse afin de pallier aux augmentations annuelles appliquées par nos fournisseurs d'eau (environ 1% d'augmentation par an) et d'électricité (environ 2% d'augmentation par an).

Les tarifs de vente d'eau brute et de branchements n'avaient pas évolué depuis 2013.

EUD

Depuis 2020	€ HT
Redevance Débit	64.81
Redevance volume	30.05

Depuis 2020				Prix M3 forfait	Prix M3 > forfait
Forfait en m3	Prix € HT/m3	Débit/m3	€ HT	€ TTC	€ TTC
70	0.60	1	107.76	1.62	1.79
150	0.60	1	186.89	1.31	1.26
200	0.41	2	244.37	1.29	1.26
250	0.51	2	290.55	1.23	1.26
300	0.56	2	331.72	1.17	0.9
450	0.55	3	478.06	1.12	0.9
750	0.48	5	724.23	1.02	0.9

Formule de calcul de facturation
(redevance débit x débit) + redevance volume + (forfait m3 x prix m3) + (forfait m3 x taxe Agence de l'Eau) + (forfait m3 x taxe voies navigables de France)

Par exemple : un particulier qui souscrit un forfait de 300 m3 avec un débit de 2 m3/h, aura une facture de : (64.81 x 2) + 30.05 + (300 x 0.56) + (300 x 0.009) + (300x 0.0045 €) = **331.72 € HT.**

AGRICOLES

Depuis 2020	€ HT
Redevance Débit	70.00
Redevance volume	60.00

Débit souscrit	Abonnement HT	Volume jusqu'à	Prix HT du m3 consommé	Au-delà de	Prix HT du m3
5 m3/h	410 €	3 000 m3	0.15 €/m3	3 000 m3	0.40 €/m3
7 m3/h	550 €	4 000 m3	0.15 €/m3	4 000 m3	0.40 €/m3
10 m3/h	760 €	5 000 m3	0.15 €/m3	5 000 m3	0.40 €/m3
15 m3/h	1110 €	7 000 m3	0.15 €/m3	7 000 m3	0.40 €/m3
20 m3/h	1460 €	10 000 m3	0.15 €/m3	10 000 m3	0.40 €/m3
25 m3/h	1810 €	10 000 m3	0.15 €/m3	10 000 m3	0.40 €/m3
30 m3/h	2160 €	10 000 m3	0.15 €/m3	10 000 m3	0.40 €/m3
35 m3/h	2510 €	10 000 m3	0.15 €/m3	10 000 m3	0.40 €/m3
40 m3/h	2860 €	10 000 m3	0.15 €/m3	10 000 m3	0.40 €/m3

Formule de calcul pour l'abonnement :

(Débit souscrit x redevance débit) + redevance volume

Les consommations sont ensuite facturées dès le premier m3 consommé selon les tarifs ci-dessus.

Par exemple : un viticulteur qui souscrit un contrat de 5 m3/h et qui consomme 3 500 m3, aura une facture de : 410 € (abonnement) + (3 000 m3 x 0.15 €) + (500 m3 x 0.40 €) = **1 060 € HT**

SEMI-AGRICOLES

Depuis 2020	€ HT
Redevance Débit	91.00
Redevance volume	60.00

Depuis 2020		
Débit souscrit	Abonnement HT	Prix HT du m3 consommé
5 m3/h	515 €	0.50 €/m3
10 m3/h	970 €	
15 m3/h	1425 €	
20 m3/h	1880 €	
25 m3/h	2335 €	
30 m3/h	2790 €	
35 m3/h	3245 €	
40 m3/h	3700 €	

Formule de calcul pour l'abonnement :
(Débit souscrit x redevance débit) + redevance volume

Les consommations sont ensuite facturées dès le premier m3 consommé selon le prix au m3 ci-dessus.

Par exemple : un maraîcher qui souscrit un contrat de 5 m3/h et qui consomme 3 500 m3, aura une facture de : 515 € (abonnement) + (3 500 m3 x 0.50 €) = **2 265.00 € HT**

- **Tarifs branchements**

Depuis 2020		
Type de branchement	**€ HT**	**€ TTC**
EUD 2 m3/h	1 050.00	1 260.00
EUD 5/7 m3/h	1 300.00	1 560.00
EUD 10 m3/h	1 400.00	1 680.00
EUD 15/20 m3/h	1 590.00	1 908.00
Agricole et Semi-Agricole	950.00	1 140.00

e) Evolution des dépenses de 2016 à 2020

	Compte administratif 2016	Compte administratif 2017	Compte administratif 2018	Compte administratif 2019	Compte administratif 2020
Dépenses courantes	95 602.18 (1)	151 748.57	173 365.06	163 304.30	**202 308.55**
Charges de personnel	56 349.52	60 159.19	61 998.36	59 077.45	**62 164.03**
Dépenses investissements	28 605.02	36 888.98	514 461.90 (Dont 370 311.62 € de restes à réaliser)	351 057.82	**50 002.54**

(1) *Achat d'eau beaucoup moins important suite à un problème de compteur bloqué sur l'antenne principale à Assas. Antenne réparée en décembre 2016.*

IX. FUITES

En 2020, 5 fuites ont été détectées et réparées (Castries, Assas, St Jean de Cornies, Teyran et Guzargues).

X. ENTRETIEN STATIONS DE POMPAGES 2019

- Entretien des espaces verts station de Guzargues
- Vérification annuelle appareil de levage station de Guzargues

Sécurité :

Les contrôles des équipements sont réalisés chaque année selon les normes en vigueur.

- Electriques → annuel en juin
- Extincteurs → annuel en septembre

XI. TRAVAUX D'INVESTISSEMENT REALISES EN 2020

- Remplacement des compteurs agricoles obsolètes



- Remplacement de compteurs électroniques pour branchements agricoles

- Pose d'un palan station La Devèze à Guzargues

- Remplacement de réducteurs de pression

- Acquisition d'un nouveau logiciel de facturation permettant aux usagers de payer leur facture en ligne par Carte Bancaire.
- Acquisition d'un logiciel de modélisation des réseaux
- Matériels divers pour branchements hors densification et densification
- Renouvellement de tubulures…

XII. ANNEXES

Annexe 1 : Comptes administratifs 2016/2017/2018/2019/2020
Annexe 2 : Schéma de distribution du réseau eau brute

ANNEXE 1

COMPTES ADMINISTRATIFS

DEPENSES FONCTIONNEMENT

N° de compte	Nom du compte	COMPTE ADMINISTRATIF 2016	COMPTE ADMINISTRATIF 2017	COMPTE ADMINISTRATIF 2018	COMPTE ADMINISTRATIF 2019	COMPTE ADMINISTRATIF 2020
605	Achat d'eau	71 106,95	119 220,20	153 099,46	140 721,49	179 049,47
6061	Fournitures non stockables (électricité)	7 514,45	6 474,24	2 217,54	6 247,97	3 704,03
6063	Petits équipements	1 997,99	1 720,75	411,48	636,15	491,21
6064	Fournitures administratives	331,81	235,69	233,33	211,19	456,38
6066	Carburant	879,38	1 277,53	1 650,08	1 532,83	1 132,40
6068	Autres fournitures (vêtements personnel)	95,13	387,11	253,09	250,45	241,30
6132	Location Immobilière	513,77	514,06	516,11	1 200,00	1 214,40
6135	Location Mobilière	117,00	-	-	-	-
61523	Entretien et réparation réseau	4 059,44	13 598,08	6 564,83	2 875,92	6 368,92
61551	Entretien, réparation matériel roulant	1 275,55	729,17	-	712,05	428,40
6156	Maintenance	407,15	413,79	755,76	-	772,42
6161	Assurances	3 222,80	3 895,54	3 867,74	4 048,41	4 196,47
6227	Frais d'acte servitudes	661,38	177,00	30,00	2 134,33	931,73
6228	Rémunération intermédiaire	426,00	487,88	565,48	507,47	702,90
6261	Frais d'affranchissements	722,16	649,07	858,30	399,00	452,74
6262	Frais de télécommunications	2 271,22	1 968,46	1 891,86	1 827,04	2 145,51
627	Services bancaires et assimilés	-	-	450,00	-	20,27
	TOTAL CHAPITRE 011	**95 602,18**	**151 748,57**	**173 365,06**	**163 304,30**	**202 308,55**
6411	Rémunération du personnel	56 349,52	60 159,19	61 998,36	59 077,45	62 164,03
	TOTAL CHAPITRE 012	**56 349,52**	**60 159,19**	**61 998,36**	**59 077,45**	**62 164,03**
023	Virement à la section invest.	-	-	-	-	-
	TOTAL CHAPITRE 023	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6811	Dotation amortissement	111 932,26	111 792,35	115 611,08	119 834,40	131 340,34
OP ordre	**TOTAL CHAPITRE 042**	**111 932,26**	**111 792,35**	**115 611,08**	**119 834,40**	**131 340,34**
6541	**Créances admises en non-valeur**	-	-	-	-	446,74
658	Charges diverses de gestion courante	-	-	-	-	-
	TOTAL CHAPITRE 65	**-**	**-**	**-**	**-**	**446,74**
66111	Intérêts des emprunts	12 456,45	10 923,49	9 333,00	14 927,88	13 866,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	- 211,36	- 214,84	- 224,29	412,29	- 242,44
	TOTAL CHAPITRE 66	**12 245,09**	**10 708,65**	**9 108,71**	**15 340,17**	**13 623,56**
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	**276 129,05**	**334 408,76**	**360 083,21**	**357 556,32**	**409 883,22**

RECETTES FONCTIONNEMENT

N° de compte	Nom du compte	COMPTE ADMINISTRATIF 2016	COMPTE ADMINISTRATIF 2017	COMPTE ADMINISTRATIF 2018	COMPTE ADMINISTRATIF 2019	COMPTE ADMINISTRATIF 2020
002	Excédent antérieur reporté	37 425,43	68 855,75	39 755,39	42 254,07	96 520,72
	TOTAL CHAPITRE 002	**37 425,43**	**68 855,75**	**39 755,39**	**42 254,07**	**96 520,72**
777	Amort. subventions	103 690,88	103 690,88	103 690,88	103 690,88	103 690,88
OP ordre	**TOTAL CHAPITRE 042**	**103 690,88**	**103 690,88**	**103 690,88**	**103 690,88**	**103 690,88**
704	Branchements et travaux	15 929,49	7 132,41	220 618,74	51 909,00	9 674,40
70111	Vente d'eau	231 089,13	246 337,49	265 768,43	252 747,50	320 182,85
	TOTAL CHAPITRE 70	**247 018,62**	**253 469,90**	**486 387,17**	**304 656,50**	**329 857,25**
7588	Produits divers de gestion courante	1,23	1,30	0,72	1,22	1,01
	TOTAL CHAPITRE 75	**1,23**	**1,30**	**0,72**	**1,22**	**1,01**
778	Produits exceptionnels	10 545,38	10 787,31	10 488,72	3 474,37	-
	TOTAL CHAPITRE 77	**10 545,38**	**10 787,31**	**10 488,72**	**3 474,37**	**-**
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	**398 681,54**	**436 805,14**	**640 322,88**	**454 077,04**	**530 069,86**

SECTION FONCTIONNEMENT	COMPTE ADMINISTRATIF 2016	COMPTE ADMINISTRATIF 2017	COMPTE ADMINISTRATIF 2018	COMPTE ADMINISTRATIF 2019	COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Dépenses	276 129,05	334 408,76	360 083,21	357 556,32	409 883,22
Recettes	398 681,54	436 805,14	640 322,88	454 077,04	530 069,86
RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT	**122 552,49**	**102 396,38**	**280 239,67**	**96 520,72**	**120 186,64**

DEPENSES INVESTISSEMENT						
N° de compte	Nom du compte	COMPTE ADMINISTRATIF 2016	COMPTE ADMINISTRATIF 2017	COMPTE ADMINISTRATIF 2018	COMPTE ADMINISTRATIF 2019	COMPTE ADMINISTRATIF 2020
001	Déficit antérieur reporté	86 701,26	53 696,74	62 640,99	-	-
	TOTAL CHAPITRE 001	**86 701,26**	**53 696,74**	**62 640,99**	**-**	**-**
13913	Amortissement des subventions	103 690,88	103 690,88	103 690,88	103 690,88	103 690,88
OP ordre	**TOTAL CHAPITRE 040**	**103 690,88**	**103 690,88**	**103 690,88**	**103 690,88**	**103 690,88**
1641	Remboursement emprunts (capital)	33 333,10	33 853,48	35 443,90	19 079,09	19 728,89
1678	Emprunts et dettes assortis de conditions	-	-	100 000,00	-	-
	TOTAL CHAPITRE 16	**33 333,10**	**33 853,48**	**135 443,90**	**19 079,09**	**19 728,89**
2051	Concession et droits similaires, brevets, licences	-	-	-	-	5 402,00
	TOTAL CHAPITRE 20	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 402,00**
21561	Installations techniques	19 780,56	13 569,80	130 275,48	5 365,99	22 575,89
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 824,46	7 656,42	12 600,62	345 691,83	22 024,65
2182	Matériel de transport	-	15 662,76	1 274,18	-	-
2183	Matériel bureau	-	-	-	-	-
	TOTAL CHAPITRE 21	**28 605,02**	**36 888,98**	**144 150,28**	**351 057,82**	**44 600,54**
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	**252 330,26**	**228 130,08**	**445 926,05**	**473 827,79**	**173 422,31**

RECETTES INVESTISSEMENT						
N° de compte	Nom du compte	COMPTE ADMINISTRATIF 2016	COMPTE ADMINISTRATIF 2017	COMPTE ADMINISTRATIF 2018	COMPTE ADMINISTRATIF 2019	COMPTE ADMINISTRATIF 2020
001	Excédent antérieur reporté	-	-	-	132 326,02	16 318,23
	TOTAL CHAPITRE 001	**-**	**-**	**-**	**132 326,02**	**16 318,23**
021	Virement section fonctionnement	-	-	-	-	-
	TOTAL CHAPITRE 021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
281531	Amortissement réseau d'adduction	109 978,81	110 929,68	111 615,87	4 891,89	16 414,96
281561	Amortissement matériel spécifique				111 486,54	111 665,41
28181	Amortissement installations générales, agencements	1 953,45	862,67	3 995,21	127,42	127,42
28182	Amortissement matériel transport				3 132,55	3 132,55
28183	Amortissement de bureau et informatique				196,00	-
OP ordre	**TOTAL CHAPITRE 040**	**111 932,26**	**111 792,35**	**115 611,08**	**119 834,40**	**131 340,34**
1068	Excédents de fonction capitalisés	86 701,26	53 696,74	62 640,99	237 985,60	-
	TOTAL CHAPITRE 10	**86 701,26**	**53 696,74**	**62 640,99**	**237 985,60**	**-**
1641	Emprunts en euros	-	-	300 000,00	-	-
1678	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	100 000,00	-	-
	TOTAL CHAPITRE 16	**-**	**-**	**400 000,00**	**-**	**-**
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	**198 633,52**	**165 489,09**	**578 252,07**	**490 146,02**	**147 658,57**

SECTION INVESTISSEMENT	COMPTE ADMINISTRATIF 2016	COMPTE ADMINISTRATIF 2017	COMPTE ADMINISTRATIF 2018	COMPTE ADMINISTRATIF 2019	COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Dépenses	252 330,26	228 130,08	445 926,05	473 827,79	173 422,31
Recettes	198 633,52	165 489,09	578 252,07	490 146,02	147 658,57
RESULTAT SECTION INVESTISSEMENT	**- 53 696,74**	**- 62 640,99**	**132 326,02**	**16 318,23**	**- 25 763,74**

RESULTATS

	COMPTE ADMINISTRATIF 2016	COMPTE ADMINISTRATIF 2017	COMPTE ADMINISTRATIF 2018	COMPTE ADMINISTRATIF 2019	COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RESULTAT CLOTURE SECTION FONCTIONNEMENT	**122 552,49**	**102 396,38**	**280 239,67**	**96 520,72**	**120 186,64**
RESULTAT CLOTURE SECTION INVESTISSEMENT	**- 53 696,74**	**- 62 640,99**	**116 007,79**	**42 081,97**	**- 25 763,74**

ANNEXE 2

SCHEMA DE DISTRIBUTION D'EAU BRUTE


GUZARGUES
ST JEAN CORNIES
ASSAS
TEYRAN
CASTRIES


ST JEAN CORNIES

ST HILAIRE DE BEAUVOIR

GARRIGUES